

OBIECTIV: Alimentare cu en el Complex sportiv si de agrement multifunctional, str. Simion Barnutiu , nr. 91 , loc. Zalau

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

08.04.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2D03B# Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de 25 mmp;	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.L	5204006 Papuc aluminiu pa25	buc	6,00		
2	W2D03A# Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de pâna la 16 mmp;	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.L	5204005 Papuc aluminiu pa16	buc	2,00		
3	W2E20C# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...25-35mmp;	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...10-16mmp;	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSA16A3 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren usor	mc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	W2G02G# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune mecanica...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m;	m	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	4806945 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 M s 8778	m	2,05		

STADIUL FIZIC: Les 0,4 kV si montare BMPT (Organizare de santier)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSA17A3	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren usor, teren mijlociu	mc	0,05	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	0,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0105E1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 31 mm (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 în structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, manual;	mc	0,06	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,06	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ATD29B	Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	6310184	Constructie metal.OL 37 pref.mecano. Zincate	kg	18,00	
13	W2G23F#	Teava de protectie din PVC-C. având diametrul...de 50mm montata pe stâlp, cablu cu sectiunea de 16-5 0mmp;	m	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip G 50x3,7 stas 6675/2	m	2,04	
14	W2G04G#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune mecanica...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m;	m	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	4806945	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 M s 8778	m	6,15	
15	W2E12B#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de beton;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	7322286	Bloc de masura si protectie bmpt 63 A , protectie diferentiala Id = 0,3 A, grup de masura directa	buc	1,00	
16	W2I04B#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamânt...în teren tare;	kg	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Les 0,4 kV si montare BMPT (Organizare de santier)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	W1SI05A# Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi zincate	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	EF02A% Tablou electric format panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, avand greutatea de:...50 ... 150 kg	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	2950405 Tablou organizare de santier , complet echipat	buc	1,00		
19	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

						Pag 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de						
Executant,						
Director General,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						